

Vilkår for henvendelser om nye tilslutninger

Screeningsfase

TREFOR El-net besvarer konkrete kundehenvendelser indenfor 10 arbejdsdage. En konkret henvendelse indeholder, som minimum, nedenstående beskrevet nødvendige dokumentation. Hvis der er valgt en el-installatør til projektet, skal henvendelsen ske via installationsblanket.dk. Hvis der ikke er valgt en el-installatør, skal henvendelsen sendes til TREFOR ved at udfylde formularen på <https://trefor.dk/elnet/el-installatoer/tilslutning/nye-projekter>.

Teknisk afklaring

TREFOR El-nets behandlingstid vil typisk være 5 uger.

Behandlingen påbegyndes først ved modtagelse af nedenstående dokumentation.

Nødvendig dokumentation (leveres af bygherre/kunde)

- Projektbeskrivelse
- Kortmateriale og situationsplan som DWG-fil i UTM32-format
- Foreløbig/forventelig detailtidsplan
- Kundeoplysninger eks. firmanavn, CVR-nummer, faktureringsadresse, kontaktperson, etc.

NB! Behandling påbegyndes tidligst ved modtagelse af fyldestgørende dokumentation.

Etableringsfase

- Ved etablering af en eventuel ny netstation skal der friholdes minimum 5x5m.
- Der skal gennem autoriseret el-installatør indsendes korrekt udfyldt tilmeldingsblanket med angivelse af det ønskede leveringsomfang, spændingsniveau, stikledningskonfiguration og beskyttelsesudstyret for disse. Tilmeldingsblanketten påføres ønsket leveringsdato.
- Er installationen så stor at der skal opsættes strømtransformermåler, så skal der fremsendes en verificeret tavletegning sammen med tilmeldingsblanketten.
- Informationer på eventuelle rådgivere og øvrige aktører i projektet/pladsen skal fremsendes.
- Bygherre eller dennes rådgiver skal forud for opstart af etableringsarbejdet sikre alle nødvendige myndighedstilladelser som for eksempel brand, kommune og fredning.
- Opførelse af en eventuel ny station sker vederlagsfrit på et areal, som stilles til rådighed af ejer/bygherre. Der udbetales engangserstatning med udgangspunkt i Landsaftale for landbrugsjord. Bygherre sørger, forud for etableringen, for rydning, klargøring, planering til færdig terrænkote samt etablering af en blivende kørefast vej til etableringsområdet.
- Såfremt anlægsarbejdet udføres udenfor normal arbejdstid, under ugunstige vejrforhold, i vinterperioden (med deraf følgende vinterforanstaltninger), i

områder med højt/forhøjet grundvandsspejl, etc., så opkræves alle ekstraomkostningerne hos bygherre.

- Det indbyggede materiel, anlæg og jordarbejde henstår for kundens ansvar i byggeperioden og udbedring af skader vil ske for dennes regning.